HAUSBOOTHAFEN HAMBURG
DIAMANTGRABEN

Unsere Hausboote

Die Hausboote unserer Manufaktur haben einen Aufbau in ökologischer Holzrahmenbauweise und Rümpfe aus recycelbarem Aluminium. Holzfaserdämmung kombiniert mit hinterlüfteter Douglasienfassade außen und Fichte innen sorgen für ein gesundes Wohnklima.
Das verbaute Holz bindet langfristig CO_2 und die lokalen Lieferketten schonen die Umwelt. Hochwertige Materialien und unsere hohen Qualitätsstandards sorgen für geringe Wartungskosten und machen alle Modelle langlebig wie ein Wohnhaus an Land. Langlebigkeit liegt uns besonders am Herzen, wir achten auf konstruktiven Holzschutz und verwenden Produkte mit hoher Lebensdauer.
Die innovative Technik mit einem hohen Grad an Autarkie macht dich unabhängig und frei.

Viele KundInnen nutzen unseren Charterservice und kombinieren Eigennutzung mit Abschreibung und Rendite. Kontaktiere uns gerne dazu.

Dein Ansprechpartner
Michael Oehmcke
michael@hausboot-hafen-hamburg.de
Mobil: 0176-55567803

Heuckenlock 65

Heuckenlock ist ein Tidenauenwald mit einem einmaligen Vogelschutzgebiet in Hamburg-Wilhelmsburg. So einmalig wie der Tidenauenwald ist auch dieses Hausbootmodell.

Auf einer Etage kannst du aus unseren Standard-Grundrissen wählen oder dir einen individuellen Grundriss planen lassen. Auf bis zu 45 m² Innenraum mit hohen Decken ist Platz für Wohnzimmer mit offener Küche, Duschbad, bis zu 2 Schlafräume, optional einen Kaminofen und eine (Schlaf-)Couch.

Die durchgängige Dachfläche von 60 m² bietet viel Platz für Photovoltaik und Dachterrasse.

Mit unseren Einbaumöbeln kannst du den Platz perfekt nutzen und auf deine Bedürfnisse anpassen. Ob Einbauschrank, Sitzbullauge oder Tischlerküche – wir setzen deine Wünsche um.
Es sind verschiedene Fahrpakete verfügbar, elektrisch oder benzinbetrieben. Wir finden die richtige Ausstattung für dich und dein Fahrtgebiet. Der Basic-Antrieb mit 2 × 6 kW ist eine Minimalmotorisierung zum Verholen, nicht für Fahrten gegen Strom und Wind.

Das Heuckenlock 65 kannst du individualisieren. Wir realisieren gemeinsam mit dir dein Traum-Hausboot!

Dein Ansprechpartner
Michael Oehmcke
michael@hausboot-hafen-hamburg.de
Mobil: 0176-55567803

Eckdaten Heuckenlock 65

Länge: 13 m
Breite: 5 m
Grundfläche 65 m²
Wohnfläche: 44 m²
Terrasse Deck: 21 m²
Terrasse Dach: 16 m² (größer auf Anfrage)

Wir bauen das Boot in vier Ausbaustufen. Netto- und Bruttopreis stehen jeweils rechts neben der Ausbaustufe. In Ausbaustufe 2 wählst du den Antrieb optional dazu, in Ausbaustufe 1 zusammen mit dem Energiepaket (Solar, Wechselrichter und Hausspeicher). Ab Ausbaustufe 3 ist der Basic-Antrieb enthalten. Ein anderes Fahrpaket verrechnen wir mit der Differenz, siehe Zusatzpakete. An unseren Liegeplätzen ist ein eigener Antrieb erforderlich. In den Ausbaustufen „Leinen los“ und „Heimathafen“ bekommst du dein Hausboot als fertiges Sportboot mit CE-Kennzeichnung und EU-Konformitätserklärung (Entwurfskategorie D). „Kasko“ und „Klar zum Ausbau“ sind unvollständige Wasserfahrzeuge mit unserer Herstellererklärung nach der Sportbootrichtlinie. Wer fertig ausbaut, ist für die CE-Konformität verantwortlich. Baust du bei uns weiter, übernehmen wir das für dich.

Ausbaustufe 1 – Kasko	**203.500,00 € netto** **242.165,00 € brutto**
Schwimmfähig, wetterfest und verschlossen – Innenausbau und Technik bauseits, Antrieb optional zusammen mit dem Energiepaket.	
Bauleitung, Planung, Konstruktion, Spezifikation	
Bauplatz und Einrichtung	
Kranung zu Wasser	
Rumpf Aluminium 13,00 m x 5,00 m	
Sicherheitsausrüstung und Bootsausrüstung	
12 V Elektrik (Navigationslichter, Horn, Bordnetz)	
Aufbau Hausboot, Holzrahmenbau, gedämmt und wetterfest	
Fassade Douglasie, Profilschalung	
Fenster und Türen, Red Grandis, alle Scheiben VSG	
Terrasse Deck, Douglasie inkl. Geländer Edelstahl	

Dein Ansprechpartner
Michael Oehmcke
michael@hausboot-hafen-hamburg.de
Mobil: 0176-55567803

	239.000,00 € netto
Ausbaustufe 2 – Klar zum Ausbau	**284.410,00 € brutto**
Außen fertig und Haustechnik verlegt – Dachterrasse, Elektrik, Wasserleitungen, Wärmepumpe und Energiepaket mit Solar und Speicher. Innenausbau bauseits, Antrieb optional. Ausbaustufe 1 vollständig enthalten. 230 V Elektrik Sanitärinstallation: Leitungen, Tankanschlüsse, Boiler, Druckpumpe Wärmepumpe (Split-Klima), Heizen und Kühlen, 2 Innengeräte Lüfter Dachterrasse, Douglasie inkl. Geländer Edelstahl Energiepaket: Solar 4 × 460 Wp Aiko (1,84 kWp) mit Hybridwechselrichter und 4,8 kWh Speicher	
	295.850,00 € netto
Ausbaustufe 3 – Leinen los, mit Basic-Antrieb	**352.061,50 € brutto**
Bewohnbar und fahrbereit – Bad, Küche, Fußboden, Türen und Basic-Antrieb fertig. Ausbaustufe 2 vollständig enthalten. Bad: Dusche, Duschtrennwand, Rückwand, Waschbecken WC inkl. Hebeanlage Getischlerte Küche 1,60 m inkl. Kühlschrank Fußboden, Eiche Landhausdiele Innentüren, 2 Stück Kiefer massiv Innenwände geölt CE-Kennzeichnung mit EU-Konformitätserklärung, Entwurfskategorie D Endmontage, Reinigung, Übergabe Basic-Antrieb: Fahrpaket Elektro, 2 x Außenborder 6 kW, Akkubank 19,2 kWh	
	329.350,00 € netto
Ausbaustufe 4 – Heimathafen, mit Basic-Antrieb	**391.926,50 € brutto**
Komplett möbliert und ausgestattet – einziehen und loslegen. Ausbaustufe 3 vollständig enthalten. Einbaumöbel, Verkleidungen in Fichte Einbaubett Einbaumöbel, Wandschrank Sitzbank mit Stauraum Leuchten Plissees für alle Fenster Insektenschutz	

Dein Ansprechpartner
Michael Oehmcke
michael@hausboot-hafen-hamburg.de
Mobil: 0176-55567803

Zusatzpakete Heuckenlock 65

Zusatzleistungen nach Aufwand	netto
Handwerkerstunde	85,00 €
Technikerstunde	100,00 €
Ingenieurstunde, Planung und Konstruktion	105,00 €

Antrieb – optional in Ausbaustufe 2, in Ausbaustufe 1 mit Energiepaket, ab Ausbaustufe 3 Basic-Antrieb enthalten	netto
Fahrpaket Elektro, 2 x Außenborder 6 kW, Akkubank 19,2 kWh – Basic-Antrieb, ab Ausbaustufe 3 enthalten	21.850,00 €
Fahrpaket Elektro, 1 x E-Motor 15 kW, Akkubank 19,2 kWh	25.150,00 €
Fahrpaket Elektro, 2 x E-Motor 15 kW, Akkubank 38,4 kWh	44.150,00 €
Fahrpaket Benzin, Honda- oder Mercury-Außenborder 30 PS	15.200,00 €
Fahrpaket Benzin, Honda- oder Mercury-Außenborder 50 PS	16.350,00 €
Fahrpaket Benzin, Honda- oder Mercury-Außenborder 60 PS	18.450,00 €
Fahrpaket Benzin, Honda- oder Mercury-Außenborder 100 PS	20.400,00 €
Energiepaket – nötig für ein Fahrpaket in Ausbaustufe 1	6.150,00 €

Rumpf und Bootstechnik	netto
Bugstrahlruder Sleipner SE80 mit eigener Batterie	4.100,00 €
Elektrische Ankerwinde Quick 1.000 W, Anker 20 kg, 30 m Kette 8 mm, mit eigener Batterie	5.350,00 €
Echolot ohne Kartenplotter, Smart-Sensor (Tiefe, Fahrt, Wassertemperatur), Anzeige auf dem iPad	1.600,00 €

Solarsystem und Energie	netto
Weiteres Solarmodul 460 Wp Aiko	500,00 €
Einsparung je abgewähltem Solarmodul	-500,00 €
Weiteres Speichermodul LiFePO4, 4,8 kWh, 48 V	1.200,00 €
Aufpreis Solaranlage groß, 12 Module statt 4 (5,52 kWp)	3.950,00 €
Zweiter Hybridwechselrichter GoodWe 6 kVA, parallel	2.750,00 €

Aufbau und Ausstattung	netto
Fassade, Profilschalung Wood of Fire	2.200,00 €
Flachdachfenster 80×80	3.100,00 €
Aufpreis Flachdachfenster 80×130 statt 80×80	750,00 €
Terrasse Deck, Kebony statt Douglasie	2.350,00 €
Aufpreis Terrasse Dach, Kebony statt Douglasie	1.850,00 €
Sitzbullauge, Ø 1,60 m	7.800,00 €
Einbaumöbel, Treppenregal (Beispielpreis)	9.850,00 €
Einbaubett (für Ausbaustufe 3, in Ausbaustufe 4 enthalten)	4.350,00 €
Pelletofen Kalor Petite	4.650,00 €
Kaminofen Juhnberg Lorenz	4.600,00 €
Einsparung Einbauküche Basic statt getischlerter Küche	-5.050,00 €

Dein Ansprechpartner
Michael Oehmcke
michael@hausboot-hafen-hamburg.de
Mobil: 0176-55567803

Dein Ansprechpartner
Michael Oehmcke
michael@hausboot-hafen-hamburg.de
Mobil: 0176-55567803